

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO
1	SERVIÇOS INICIAIS	
1.1	SETOP - AGO/23	ED-28427
1.2	SETOP - AGO/23	ED-27006
1.3	SETOP - AGO/23	ED-50159
1.4	SETOP - AGO/23	ED-50166
1.5	SETOP - AGO/23	ED-50157
1.6	SINAPI - FEV/24	90777
1.7	SINAPI - FEV/24	90778
1.8	SINAPI - FEV/24	90776
1.9	SINAPI - FEV/24	90767
1.10	SINAPI - FEV/24	100309
1.11	SINAPI - FEV/24	100289
1.12	SETOP - AGO/23	ED-50155
2	INFRAESTRUTURA URBANA	
2.1	SINAPI - FEV/24	71.03.17
3	TERRAPLENAGEM/CONTENÇÃO	
3.1	SETOP - AGO/23	RO-40157
3.2	SETOP - AGO/23	ED-51105
3.3	SETOP - AGO/23	ED-51106
3.4	SETOP - AGO/23	ED-51110
3.5	SETOP - AGO/23	ED-51131
3.6	SETOP - AGO/23	ED-51132
3.7	SETOP - AGO/23	ED-51119
3.8	SINAPI - FEV/24	96385
3.9	SETOP - AGO/23	RO-40242
3.10	SETOP - AGO/23	ED-29232
3.11	SETOP - AGO/23	ED-29229

3.12	SINAPI - FEV/24	100973
3.13	SINAPI - FEV/24	93952

4	ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO, FRESAGEM
----------	---------------------------------------

4.1	SUDECAP - OUT/23	03.03.03
4.2	SETOP - AGO/23	ED-48492
4.3	SUDECAP - OUT/23	20.20.01
4.4	SUDECAP - OUT/23	02.12.01
4.5	SUDECAP - OUT/23	03.12.03
4.6	SINAPI - FEV/24	97914

5	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE V
----------	--------------------------------------

5.1	BASE	
5.1.1	SETOP - AGO/23	RO-41093
5.1.2	SINAPI - FEV/24	96399
5.1.3	SINAPI - FEV/24	96396
5.1.4	SETOP - AGO/23	RO-41079
5.1.5	SINAPI - FEV/24	95875
5.1.6	SINAPI - FEV/24	93590

5.2	CORREÇÃO DO PAVIMENTO
------------	------------------------------

5.2.1	SETOP - AGO/23	RO-41207
5.2.2	SINAPI - FEV/24	97918
5.2.3	SINAPI - FEV/24	97919

5.3	PAVIMENTAÇÃO
------------	---------------------

5.3.1	SETOP - AGO/23	RO-51228
5.3.2	SETOP - AGO/23	ED-50174
5.3.3	SICRO - OUT/23	5914622
5.3.4	SINAPI - FEV/24	95996
5.3.5	SINAPI - FEV/24	95995
5.3.6	SETOP - AGO/23	ED-49813
5.3.7	SINAPI - FEV/24	97918

5.3.8	SINAPI - FEV/24	97919
5.4	PAVIMENTAÇÃO A FRIO	
5.4.1	SETOP - AGO/23	RO-42831
5.4.2	SUDECAP - OUT/23	68.09.14
5.5	TAPA BURACO	
5.5.1	SETOP - AGO/23	RO-44638
5.5.2	SINAPI - FEV/24	97918
5.5.3	SINAPI - FEV/24	97919
5.5.4	SINAPI - FEV/24	88314
5.5.5	SINAPI - FEV/24	88316
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	
6.1	SETOP - AGO/23	RO-41228
6.2	SETOP - AGO/23	RO-41231
6.3	SINAPI - FEV/24	102512
6.4	SETOP - AGO/23	RO-41779
6.5	SINAPI - FEV/24	96522
6.6	SINAPI - FEV/24	96555
6.7	SINAPI - FEV/24	21015
6.8	SINAPI - FEV/24	34723
7	MANUTENÇÃO E REPARO GUIAS SARIAS	
7.1	SETOP - AGO/23	RO-40638
7.2	SETOP - AGO/23	RO-41316
7.3	SETOP - AGO/23	RO-40230
7.4	SETOP - AGO/23	RO-41763
8	ITENS DIVERSOS	
8.1	SINAPI - FEV/24	1518

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	30,00
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	2.500,00
TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO	M	750,00
REMANEJAMENTO DE TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	1.080,00
FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO	M	2.000,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.060,00
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120.960,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	336,00
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	8.275,00
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.800 A 2.000 M	M3	70.000,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	14.000,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	7.000,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	800,00
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	800,00
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	800,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	800,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70.000,00
ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO	M3	21.000,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	120.000,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3	23.000,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.075,00
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016	M	2.000,00

1 E TRANSPORTE

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	45.500,00
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	22.750,00
FRESAGEM ATE 5,0 CM	M2	625.000,00
CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	60.000,00
CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECANICA	M3	32.388,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.006.375,00

IAS

REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)	M3	75.000,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	22.500,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27.500,00
RECICLAGEM E RECONFECÇÃO DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO)	M3	2.500,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.500.000,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.750.000,00

REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO (PARA CBUQ E PRÉ-MISTURADO A FRIO) (APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA, EXCLUI O FORNECIMENTO DA MASSA)	T	3.000,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90.000,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	105.000,00

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	2.000.000,00
PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	2.000.000,00
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR – RODOVIA PAVIMENTADA	t X Km	234.700,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10.000,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12.250,00
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APOLOAMENTO MANUAL	M3	400,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.602.000,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.144.000,00
---	------	--------------

MICRO-REVESTIMENTO ASFÁTICO A FRIO (COM ESPESSURA DE 15MM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO A EMULSÃO)	M2	65.000,00
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	325,00

TAPA-BURACO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ((EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO DA MASSA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M3	1.250,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90.000,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	105.000,00
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.360,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.240,00

TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	U	1.625,00
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	U	4.875,00
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	8.000,00
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	1.750,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,00
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	750,00
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	90,00

MEIO-FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	7.500,00
CAIAÇÃO A DUAS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	10.000,00
MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	250,00
DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.750,00

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	2.250,00
--	---	----------

BDI:	24,35%	0,2435
PREÇO - R\$		
UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
R\$ 1.396,17	R\$ 1.736,14	R\$ 52.084,20
R\$ 5,00	R\$ 6,22	R\$ 15.550,00
R\$ 197,25	R\$ 245,28	R\$ 183.960,00
R\$ 10,40	R\$ 12,93	R\$ 13.964,40
R\$ 2,79	R\$ 3,47	R\$ 6.940,00
R\$ 118,01	R\$ 146,75	R\$ 387.420,00
R\$ 121,99	R\$ 151,69	R\$ 400.461,60
R\$ 49,67	R\$ 61,76	R\$ 163.046,40
R\$ 20,56	R\$ 25,57	R\$ 129.384,20
R\$ 36,61	R\$ 45,52	R\$ 18.208,00
R\$ 22,69	R\$ 28,22	R\$ 3.413.491,20
R\$ 836,40	R\$ 1.040,06	R\$ 349.460,16
TOTAL DO ITEM		5.133.970,16
R\$ 13,41	R\$ 16,68	R\$ 138.027,00
TOTAL DO ITEM		138.027,00
R\$ 10,79	R\$ 13,42	R\$ 939.400,00
R\$ 8,25	R\$ 10,26	R\$ 143.640,00
R\$ 10,31	R\$ 12,82	R\$ 89.740,00
R\$ 39,48	R\$ 49,09	R\$ 39.272,00
R\$ 39,52	R\$ 49,14	R\$ 39.312,00
R\$ 3,24	R\$ 4,03	R\$ 3.224,00
R\$ 9,05	R\$ 11,25	R\$ 9.000,00
R\$ 11,84	R\$ 14,72	R\$ 1.030.400,00
R\$ 6,76	R\$ 8,41	R\$ 176.610,00
R\$ 2,35	R\$ 2,92	R\$ 350.400,00
R\$ 7,02	R\$ 8,73	R\$ 200.790,00

R\$ 9,20	R\$ 11,44	R\$ 46.618,00
R\$ 245,84	R\$ 305,70	R\$ 611.400,00
TOTAL DO ITEM		3.679.806,00
R\$ 5,64	R\$ 7,01	R\$ 318.955,00
R\$ 9,21	R\$ 11,45	R\$ 260.487,50
R\$ 17,18	R\$ 21,36	R\$ 13.350.000,00
R\$ 2,13	R\$ 2,65	R\$ 159.000,00
R\$ 2,97	R\$ 3,69	R\$ 119.511,72
R\$ 2,96	R\$ 3,68	R\$ 3.703.460,00
TOTAL DO ITEM		17.911.414,22
R\$ 17,05	R\$ 21,20	R\$ 1.590.000,00
R\$ 144,80	R\$ 180,06	R\$ 4.051.350,00
R\$ 211,63	R\$ 263,16	R\$ 7.236.900,00
R\$ 91,30	R\$ 113,53	R\$ 283.825,00
R\$ 2,46	R\$ 3,06	R\$ 4.590.000,00
R\$ 0,97	R\$ 1,21	R\$ 2.117.500,00
TOTAL DO ITEM		19.869.575,00
R\$ 18,05	R\$ 22,45	R\$ 67.350,00
R\$ 1,98	R\$ 2,46	R\$ 221.400,00
R\$ 0,78	R\$ 0,97	R\$ 101.850,00
TOTAL DO ITEM		390.600,00
R\$ 3,55	R\$ 4,41	R\$ 8.820.000,00
R\$ 24,97	R\$ 31,05	R\$ 62.100.000,00
R\$ 1,79	R\$ 2,23	R\$ 523.381,00
R\$ 1.570,41	R\$ 1.952,80	R\$ 19.528.000,00
R\$ 1.811,53	R\$ 2.252,64	R\$ 27.594.840,00
R\$ 178,95	R\$ 222,52	R\$ 89.008,00
R\$ 1,98	R\$ 2,46	R\$ 3.940.920,00

R\$ 0,78	R\$ 0,97	R\$ 4.019.680,00
TOTAL DO ITEM		126.615.829,00
R\$ 4,10	R\$ 5,10	R\$ 331.500,00
R\$ 3.242,29	R\$ 4.031,79	R\$ 1.310.331,75
TOTAL DO ITEM		1.641.831,75
R\$ 672,67	R\$ 836,47	R\$ 1.045.587,50
R\$ 1,98	R\$ 2,46	R\$ 221.400,00
R\$ 0,78	R\$ 0,97	R\$ 101.850,00
R\$ 19,60	R\$ 24,37	R\$ 81.883,20
R\$ 19,94	R\$ 24,80	R\$ 55.552,00
TOTAL DO ITEM		1.506.272,70
R\$ 59,83	R\$ 74,40	R\$ 120.900,00
R\$ 18,91	R\$ 23,51	R\$ 114.611,25
R\$ 5,63	R\$ 7,00	R\$ 56.000,00
R\$ 39,06	R\$ 48,57	R\$ 84.997,50
R\$ 134,15	R\$ 166,82	R\$ 1.000,92
R\$ 739,15	R\$ 919,13	R\$ 5.514,78
R\$ 113,18	R\$ 140,74	R\$ 105.555,00
R\$ 577,50	R\$ 718,12	R\$ 64.630,80
TOTAL DO ITEM		553.210,25
R\$ 59,73	R\$ 74,27	R\$ 557.025,00
R\$ 3,40	R\$ 4,23	R\$ 42.300,00
R\$ 810,32	R\$ 1.007,63	R\$ 251.907,50
R\$ 493,14	R\$ 613,22	R\$ 1.073.135,00
TOTAL DO ITEM		1.924.367,50
R\$ 663,66	R\$ 825,26	R\$ 1.856.835,00
TOTAL DO ITEM		1.856.835,00
TOTAL GERAL		181.221.738,58